

Отговор

Препрати

Изтрий

ПОКАНА за участие в пазарни консултации на основание чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет : "Изпълнение на строително-монтажни работи в пояс I-ви на санитарно-охранителна зона (СОЗ) на находище на минерална вода „Велинград-Чепино“ в Велинград, община Велинград"

Дата: 31.05.2019 (15,08,28 EEST)

От: vanya.vlahova@earbd.bg

До: proter@mbox.contact.bg

 Текст (1 KB)

Уважаеми господин/госпожо

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ провежда пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет : "Изпълнение на строително-монтажни работи в пояс I-ви на санитарно-охранителна зона (СОЗ) на находище на минерална вода „Велинград-Чепино“, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик"

За повече информация и при желание от Ваша страна да се включите, можете да влезете на следния линк:
https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=766

--
инж. Ваня Влахова

л.експерт "Стопанисване"

Дирекция "Контрол"

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

0886 06 18 28

vanya.vlahova@earbd.bg

Отговор

Препрати

Изтрий

БДИБР провежда пазарни консултации

Дата: 31.05.2019 (15,11,01 EEST)

От: vanya.vlahova@earbd.bg

До: stroisnab2003@abv.bg

 Текст (1 KB)

Уважаеми господин/госпожо

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” провежда пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет : “Изпълнение на строително-монтажни работи в пояс I-ви на санитарно-охранителна зона (C03) на находище на минерална вода „Велинград-Чепино”, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик”

За повече информация и при желание от Ваша страна да се включите, можете да влезете на следния линк:
https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=766

--

инж. Ваня Влахова

гл.експерт "Стопанисване"

Дирекция "Контрол"

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

0886 06 18 28

vanya.vlahova@earbd.bg

Отговор

Препрати

Изтрий

БДИБР провежда пазарни консултации

Дата: 31.05.2019 (15,12,32 EEST)

От: vanya.vlahova@earbd.bgДо: boru1314@abv.bg Текст (1 KB)

Уважаеми господин/госпожо

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” провежда пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет : “Изпълнение на строително-монтажни работи в пояс I-ви на санитарно-охранителна зона (C03) на находище на минерална вода „Велинград-Чепино”, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик”

За повече информация и при желание от Ваша страна да се включите, можете да влезете на следния линк:
https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=766

--

инж. Ваня Влахова

гл.експерт "Стопанисване"

Дирекция "Контрол"

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

0886 06 18 28

vanya.vlahova@earbd.bg

3.06.2019 г.

Поща :: Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ провежда пазарни консултации

Отговор

Препрати

Изтрий

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ провежда пазарни консултации

Дата: 31.05.2019 (15,13,42 EEST)

От: vanya.vlahova@earbd.bg

До: gbajrev@abv.bg

 Текст (1 KB)

Уважаеми господин/госпожо

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ провежда пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет : “Изпълнение на строително-монтажни работи в пояс I-ви на санитарно-охранителна зона (СОЗ) на находище на минерална вода „Велинград-Чепино“, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик”

За повече информация и при желание от Ваша страна да се включите, можете да влезете на следния линк:
https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=766

--

инж. Ваня Влахова

гл.експерт "Стопанисване"

Дирекция "Контрол"

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

0886 06 18 28

vanya.vlahova@earbd.bg

Отговор

Препрати

Изтрий

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ провежда пазарни консултации

Дата: 31.05.2019 (15,16,23 EEST)

От: vanya.vlahova@earbd.bg

До: office@dragiev-co.bg

 Текст (1 KB)

Уважаеми господин/госпожо

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ провежда пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет : “Изпълнение на строително-монтажни работи в пояс I-ви на санитарно-охранителна зона (СОЗ) на находище на минерална вода „Велинград-Чепино“, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик”

За повече информация и при желание от Ваша страна да се включите, можете да влезете на следния линк:
https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=766

--

инж. Ваня Влахова

гл.експерт "Стопанисване"

Дирекция "Контрол"

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

0886 06 18 28

vanya.vlahova@earbd.bg

Отговор

Препрати

Изтрий

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ провежда пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност

Дата: 31.05.2019 (15,18,06 EEST)

От: vanya.vlahova@earbd.bg

До: zavet@abv.bg

 Текст (1 KB)

Уважаеми господин/госпожо
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ провежда пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет : “Изпълнение на строително-монтажни работи в пояс I-ви на санитарно-охранителна зона (СОЗ) на находище на минерална вода „Велинград-Чепино“, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик”

За повече информация и при желание от Ваша страна да се включите, можете да влезете на следния линк:
https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=766

--

инж. Ваня Влахова

гл.експерт "Стопанисване"

дирекция "Контрол"

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

0886 06 18 28

vanya.vlahova@earbd.bg

11.06.2019 г.

Поща :: PREDLOJENIE

Отговор

Препрати

Изтрий

PREDLOJENIE

Дата: 7.06.2019 (11,10,57 EEST)

От: Boris Terziev

До: vanya.vlahova@earbd.bg

Прикрепени файлове:  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОТЕР 2019.pdf (7,5 MB)



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОТЕР 2019.pdf (7,5 MB)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Образец

„ПРОТЕР-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Точен адрес за

кореспонденция: България, Велинград, 4600, „Митко
Палаузов“ №9

(държава, град,
пощенски код, улица,
№)

Телефонен номер: 0878 656810

Факс номер: 0359 5 12 50

Лице за контакти: Борис Атанасов Терзиев

e mail: proter@Mbox.contact.bg

ДО

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с отправена покана за пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет : **Изпълнение на строително-монтажни работи в пояс I-ви на санитарно-охранителна зона (СОЗ) на находище на минерална вода „Велинград-Чепино“, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с техническите спецификации в поканата за пазарни консултации и спецификата на възлаганите услуги, предлагаме следните индикативни стойности , без включен ДДС:

№	Наименование на видовете СМР	ед.м.	количество	единична цена	общо
I. Ремонтно-възстановителни работи на съоръжения от находище на минерални води „Велинград-Чепино“, общ. Велинград - сондаж №2,					
1	Разчистване на терена около Сондаж №2 в ПИ 136.34	м ²	20,00	7,50	150,00
2	Изкърпване на варова мазилка по външни стени от вътрешната им страна	м ²	31,30	8,80	275,44
3	Изкърпване на останала замазка по тавана вътре в сградата	м ²	9,60	9,80	94,08
	Изкопни и демонтажни дейности - по Чертеж №3				



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eabdd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



ISO 9001

4	Изкъртване/Демонтаж на съществуващи бетонови елементи и настилка	м³	1,34	52,00	69,68
5	Ръчен изкоп за направа на легло за нова ВиК инсталация	м³	4,80	23,50	112,80
6	Ръчно тръмбоване на нов изкоп	м²	5,00	1,50	7,50
7	Полагане на армирана бетонова настилка 10см	м²	5,00	18,00	90,00
8	доставка и монтаж на готова армировъчна мрежа N8 - каре 20/20 (Стомана В 420/А III)	м²	5,00	6,50	32,50
9	доставка на бетон за бетонова настилка С 20/25 - Клас по БДС EN 206-1	м³	0,50	145,00	72,50
10	Изрвнителна циментова замаска по под и стени в новопроектираното легло за ВиК инсталация	м²	23,00	10,50	241,50
11	Полагане на лепило за гранитогрес по под	м²	5,00	3,00	15,00
12	Полагане на гранитогрес по под - кота - 1.80	м²	5,00	35,00	175,00
13	Полагане на лепило за фаянс по стени	м²	18,00	3,00	54,00
14	Полагане на фаянс по стени	м²	18,00	30,00	540,00
15	Почистване с пароструйка на стената на шахтата на сондаж 2-граничеща с новия изкоп	м²	2,30	7,00	16,10
16	Полагане на грунд на стената на шахтата на сондаж 2-граничеща с новия изкоп	м²	2,30	4,00	9,20
17	Полагане на обмазна хидроизолация за мокри повърхности	м²	2,30	8,00	18,40
18	Доставка и монтаж на нови метални капаци с размери 180/140	бр	2,00	205,00	410,00
19	Доставка на катинар за нови метални капаци	бр	2,00	6,00	12,00
20	Доставка и монтаж на нова метална стълба - 70/180см	бр	1,00	105,00	105,00
21	Извозване на отпадъци от почистване, демонтаж и разкъртване /механизирано на около 20км/	м³	22,71	12,00	272,52
22	Демонтаж на съществуващ метален капак над Пом.3 - 95/150см	бр	1,00	25,00	25,00
23	Демонтаж на съществуващ бетонен капак над Пом.4(Шахта на Сондаж 2) - 75/80см	бр	1,00	12,00	12,00
24	Доставка и монтаж на нов дървен капак на местото на бетонния - 75/80см	бр	1,00	35,00	35,00



25	Почистване и третиране с трикомпонентна боя за метал на метален капак над Шахта на Сондаж 2- 75/80см - 1 бр	м ²	1,20	11,50	13,80
26	Почистване и третиране с трикомпонентна боя за метал на метална решетка по фасада Запад - 95/55 - 1 бр	м ²	0,52	11,50	5,98
27	Почистване и третиране с трикомпонентна боя за метал на метална врата по фасада Запад - 90/200 - 1 бр	м ²	3,60	11,50	41,40
28	Обръщане посоката и на отваряне на метална врата по фасада Запад - 90/200	бр	1,00	42,00	42,00
29	Монтаж на почистен и обработен метален капак над Пом.2 - 120/188см	бр	1,00	25,00	25,00
30	Монтаж на почистен и обработен метален капак над Шахта на Сондаж 2 - 75/80см	бр	1,00	18,00	18,00
31	Почистване с пароструйка на таван	м ²	9,60	7,00	67,20
32	Почистване с пароструйка на стени	м ²	31,30	7,00	219,10
33	Почистване с пароструйка на под	м ²	5,30	7,00	37,10
34	Почистване с пароструйка на стени в Шахта на Сондаж 2	м ²	1,80	7,00	12,60
35	Полагане на грунд по таван	м ²	9,60	4,00	38,40
36	Полагане на грунд по стени	м ²	31,30	4,00	125,20
37	Полагане на грунд по под	м ²	5,30	4,00	21,20
38	Полагане на грунд по стени в Шахта на Сондаж 2	м ²	1,80	4,00	7,20
39	Полагане на циментова мазилка по таван	м ²	9,60	11,00	105,60
40	Полагане на шпакловка по външната страна на външните стени включително и бетонова козирка	м ²	41,40	13,50	558,90
41	Полагане на хидрофобна мазилка по външната страна на външните стени включително и бетонова козирка	м ²	41,40	13,50	558,90
42	Почистване с пароструйка на цокъл по фасади	м ²	7,50	7,00	52,50
43	Полагане на грунд по цокъл	м ²	7,50	4,00	30,00
44	Полагане на водоплътна циментова замазка по цокъл	м ²	7,50	11,00	82,50
45	Полагане на лепило за гранитогрес по цокъл	м ²	7,50	3,00	22,50
46	Полагане на гранитогрес по цокъла на сградата	м ²	7,50	35,00	262,50
47	Фугиране на гранитогрес по цокъла на сградата	м ²	7,50	4,00	30,00



48	Изграждане на тухлен надзид над ст.бет.плоча от керамични тухли единички с широчина на зида 12см и височина 37см	м ²	4,80	62,50	300,00
49	Изграждане на тухлен надзид над ст.бет.плоча от керамични тухли единички с широчина на зида 12см и височина 12см	м ²	0,90	62,50	56,25
50	Дървени ребра 12/12см с дължина 2.94 в/у ст.бет. плоча -7 бр	м ³	0,30	320,00	96,00
51	Доставка и монтаж на OSB плоскости в/у мет. Ребра	м ²	18,80	10,50	197,40
52	Доставка и монтаж на Рулонна хидроизолация	м ²	18,80	6,20	116,56
53	Доставка и монтаж на Метални керемиди	м ²	18,80	16,50	310,20
54	Полагане на шпакловка по външната страна на надзида	м ²	41,40	13,50	558,90
55	Полагане на хидрофобна мазилка по външната страна на надзида	м ²	41,40	13,50	558,90
56	Доставка и монтаж на поцинкована ламарина по борд	м'	12,75	15,00	191,25
57	Доставка и монтаж на водосточно казанче	бр	1,00	18,00	18,00
58	Доставка и монтаж на улук от поцинкована ламарина В=27см	м'	8,14	6,50	52,91
59	Доставка на елементи за улици:				
60	скоби	бр	2,00	2,00	4,00
61	снадка при дължина на улука 4м	бр	1,00	5,00	5,00
62	Доставка и монтаж на водосточна тръба ф80	м'	2,40	6,50	15,60
63	Доставка на елементи за водосточна тръба:	м'	2,40	6,50	15,60
64	коляно 67°	бр	1,00	5,00	5,00
65	гривни	бр	2,00	3,00	6,00
66	накрайник/изтичало/	бр	1,00	5,00	5,00
67	Изпомпване на водата от шахтата на Сондаж №2	м ³	✓ 1,26	35,00	44,10
68	Почистване с пароструйка на стените на шахтата (стените под новия дървен капак)	м ²	5,00	7,00	35,00
69	Полагане на грунд на стените на шахтата (стените под новия дървен капак)за висока температура на водата 47-48°C	м ²	5,00	4,00	20,00



70	Полагане на обмазна хидроизолация за мокри повърхности на стените на шахтата (стените под новия дървен капак) за висока температура на водата 47-48°C	м ²	5,00	8,00	40,00
71	Уплътняване на отвора около сондажната тръба с лепило за фикциране и запечатване под вода за висока температура на водата 47-48°C	м	0,25	20,00	5,00
72	Почистване и третиране с трикомпонентна боя за метал на металната стълба в шахтата-1 бр за висока температура на водата 47-48°C	м ²	1,01	11,50	11,62
73	Кофриране опорни блокове	м ²	0,20	100,00	20,00
74	Бетон за опорни блокове С 20/25 - Клас по БДС EN 206-1	м ³	0,02	210,00	4,20
75	Декофриране опорни блокове	м ²	0,20	50,00	10,00
	Укрепване и благоустрояване на терена пред входа на сградата - фасада Запад				
76	Насип от земни почви	м ³	5,40	30,00	162,00
77	Механизирано валиране на земната основа	м ³	5,40	10,00	54,00
78	Полагане на основа първи пласт от трошен камък фракция 0-63 мм - 10 см	м ³	0,84	35,00	29,40
79	Полагане на основа втори пласт от трошен камък фракция 0-18 мм - 10 см	м ³	0,84	40,00	33,60
80	Механизирано валиране на основа от трошен камък	м ³	1,70	10,00	17,00
81	Направа на пясъчно легло 8 см	м ³	0,67	35,00	23,45
82	Уплътняване на пясъчно легло с ръчни трамбовки	м ³	0,67	10,00	6,70
83	Направа на настилка от бетонови тротоарни плочи	м ²	8,40	40,00	36,00
84	Механизирано изгребване на земни маси за направа на изкоп за подпорна стена с ширина 50см	м ³	3,10	10,00	31,00
85	Кофраж за подпорна стена с ширина 50см	м ²	33,00	28,00	924,00
86	Доставка и монтаж на готова армировъчна мрежа N8 - каре 15/15 (Стомана В 420/A III) - за армиране на подпорна стена с шир 50см- двустранно	м ²	33,00	8,50	280,50
87	Доставка на бетон за подпорна стена с деб 50см С 20/25 - Клас по БДС EN 206-1	м ³	19,30	145,00	2798,50
88	Декофриране	м ²	33,00	5,00	165,00



	Укрепване и благоустрояване на терена около сградата - фасада Изток, Север и Юг				
89	Почистване на съществуващ хоризонтален стоманобет. елемент	м ²	0,80	10,00	8,00
90	Изравняване и изгребване на 20см почва около съществуващата сграда за направа на тротоарна настилка - на Юг - шир.60см, на Изток- 100см и на Север - 182см	м ³	2,70	25,00	67,50
91	Извозване на земна маса с ръчни колички и заравняване на ниските участъци от парцела	м ³	2,70	20,00	54,00
92	Полагане на трошен камък фракция 0-63 мм - 5 см	м ³	0,70	35,00	24,50
93	Механизирано валиране на трошен камък	м ³	0,70	10,00	7,00
94	Направа на пясъчно легло 8 см	м ³	1,10	35,00	38,50
95	Уплътняване на пясъчно легло с ръчни трамбовки	м ²	13,10	2,00	26,20
96	Направа на настилка от бетонови тротоарни плочи	м ²	13,10	40,00	524,00
97	Кофраж за подпорна стена с широчина 25см и дължина 9м /кофрирано на ниво изгребана почва/	м ²	22,00	28,00	616,00
98	Доставка и монтаж на готова армировъчна мрежа N8 - каре 15/15 (Стомана В 420/А III) - за армиране на подпорна стена с шир 25см и дължина 9м- двустранно	м ²	22,00	8,50	187,00
99	Доставка на бетон за подпорна стена с деб 25см и дължина 9м С 20/25 - Клас по БДС EN 206-1	м ³	2,70	145,00	391,50
100	Декофриране	м ²	22,00	5,00	110,00
	Нов бетон по продължение на съществуваща подпорна стена				
101	Кофраж за бетон /кофрирано на ниво изгребана почва/	м ²	0,70	28,00	19,60
102	Доставка на бетон С 20/25 - Клас по БДС EN 206-1	м ³	0,09	145,00	13,05
103	Декофраж за бетон /кофрирано на ниво изгребана почва/	м ²	0,70	5,00	3,50
	Част ВиК				
104	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN200 с РЧК	бр.	1,00	510,00	510,00
105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР СК DN200	бр.	1,00	650,00	650,00



106	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗХОДОМЕР СК DN200,	бр.	1,00	6500,00	6500,00
107	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК 3/4"	бр.	1,00	28,00	28,00
108	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕМЕНТ WAGA DN200	бр.	2,00	450,00	900,00
109	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК	бр.	1,00	80,00	80,00
110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN200	бр.	10,00	75,00	750,00
111	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ФЛАНШОВО DN200	бр.	5,00	280,00	1400,00
112	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАНОМЕТЪР 1/2"	бр.	1,00	35,00	35,00
113	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА СТОМАНЕНА DN200	м'	2,50	125,00	312,50
114	РАЗБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОН	м3	1,50	152,00	228,00
115	ИЗКОП / РЪЧЕН /	м3	4,00	25,00	100,00
116	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП СЪС ЗЕМНА ПОЧВА	м3	0,50	30,00	15,00
117	ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20см.	м3	0,50	10,00	5,00
118	ПЯСЪК	м3	0,50	35,00	17,50
119	ПРЕВОЗ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО ПОСТОЯННО ДЕПО	м3	4,50	10,00	45,00
120	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА	м'	4,00	5,00	20,00
121	НАПРАВА НА КАПАК ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА 170/140	бр.	2,00	155,00	310,00
122	ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ НА ТРЪБИ	м'	2,50	3,00	7,50
123	ВОДОЧЕРПЕНЕ	м.м.	2,00	130,00	260,00
124	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРЪБА ЕТЕРНИТОВА ф200	м.л.	6,00	5,00	30,00
125	Устройство за отчитане на дисплей на измерените показатели- дебит и температура, без ел.захранване /акумулаторно захранване/	бр.	1,00	5460,00	5460,00
II. Проучвани, проектиране и строителство на метална ажурна ограда заграждаща пояс I-ви на санитарно-охранителна зона					
126	Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на метална ажурна	Бр.	1	1500,00	1500,00



127	Изпълнение на ограда включваща нови стоманобетонени фундаменти, надземна стоманобетонена част и ажурна част съгласно изискванията на техническата спецификация	м.л.	99	215,00	21285,00
128.	Изпълнение на ограда включваща ажурна част 1,5м върху съществуваща надземна стоманобетонена част	м.л.	96,5	138,00	13317,00
129.	Доставка и монтаж на метална ажурна врата врата 200/200см, заключваща се	Бр.	1	665,00	665,00

III. Текущ ремонт на Каптажна разпределителна шахта Чепино

130	Почистване и изчукване на циментова основа по стени	м ²	4.45	5,00	22,25
131	Полагане на външни мраморни облицовъчни плочки 30/40см, включително фугиране	м ²	4.45	125,00	556,25
132	Полагане на външна хидрофобна мазилка по стени, колони и архитектурни елементи - бяла	м ²	36	13,50	486,00
133	Полагане на лак по челни дъски покрив	м	50	7,00	350,00
134	Почистване с пароструйка на фасадни мраморни облицовъчни плочи	м ²	68.50	7,00	479,50
135	Вътрешно боядисване с варова мазилка по стени - бяла	м ²	82	11,50	943,00
136	Вътрешно боядисване с варова мазилка по таван - бяла	м ²	24,6	12,50	307,50
137	Блажно боядисване метална ограда	м ²	145	8,50	1232,50

Обща цена в размер на **73 668,19 лв.** (словом : седемдесет и три хиляди шестотин шесдесет и осем лв. 19 ст.) без включен ДДС.

Непредвидени 8% в размер на **5893,45 лв.** (словом: пет хиляди осемстотин деведесет и три лв. 45 ст.) без включен ДДС .

Обща цена с непредвидени разходи в размер на **79 561,64 лв.** (словом: седемдесет и девет хиляди петстотин шестдесет и един лв. 64 ст.) без включен ДДС .

Име и фамилия: **Борис Терзиев**

Длъжност: **управител**



Подпис и печат: _____



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
стр. 9 от 9



ISO 9001

Отговор

Препрати

Изтрий

Ценово предложение от "Стройснаб 2003" ЕООД

Дата: 7.06.2019 (17,07,57 EEST)

От: Димитър Смиленов

До: vanya.vlahova@earbd.bg

 Текст (1 KB)

Уважаема г-жо Влахова,

приложено изпращаме прикачено Индикативно предложение за обект "Изпълнение на СМР в пояс I на С03

на находище на минерална вода Велинград, Чепино, област Пазарджик" .

С уважение Димитър Смиленов, управител на "Стройснаб 2003" ЕООД гр.Велинград

Отговор

Препрати

Изтрий

Ценово предложение

Дата: 9.06.2019 (20,05,53 EEST)

От: Димитър Смиленов

До: vanya.vlahova@earbd.bg

 KCC.xlsx (23 KB)Прикрепени файлове:
[Save All] Indikativna oferta Smilenov.pdf (2,9 MB) 3 Прил.№2 - Индикативно предложение .doc (352 KB) KCC.xlsx (23 KB) Indikativna oferta Smilenov.pdf (2,9 MB) 3 Прил.№2 - Индикативно предложение .doc (352 KB)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Образец

„СТРОЙСНАБ 2003“ ЕООД

Точен адрес за кореспонденция:	БЪЛГАРИЯ, ВЕЛИНГРАД, 4600, УЛ.БЯЛАТА СКАЛА №7 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	0897949791
Факс номер:	НП
Лице за контакти:	ДИМИТРЪ СМИЛЕНОВ
e mail:	stroisnab2003@abv.bg

ДО

Басейнова дирекция „Източнореломорски район“

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с отправена покана за пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет : Изпълнение на строително-монтажни работи в пояс I-ви на санитарно-охранителна зона (СОЗ) на находище на минерална вода „Велинград-Чепино“, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с техническите спецификации в поканата за пазарни консултации и спецификата на възлаганите услуги, предлагаме следните индикативни стойности , без включен ДДС:

I. Ремонтно-възстановителни работи на съоръжения от находище на минерални води „Велинград-Чепино“, общ. Велинград - сондаж №2,					
№	Наименование на видовете СМР	ед.м.	количество	единична цена	общо
1	Разчистване на терена около Сондаж №2 в ПИ 136.34	м ²	20.00	2.00	40.00
2	Изкърпване на варова мазилка по външни стени от вътрешната им страна	м ²	31.30	13.07	409.09



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



ISO 9001

3	Изкърпване на останала замазка по тавана вътре в сградата	м ²	9.60	32.06	307.78
	Изкопни и демонтажни дейности - по Чертеж №3				0.00
4	Изкъртване/Демонтаж на съществуващи бетонови елементи и настилка	м ³	1.34	96.58	129.42
5	Ръчен изкоп за направа на легло за нова ВиК инсталация	м ³	4.80	26.13	125.42
6	Ръчно тръмбоване на нов изкоп	м ²	5.00	3.53	17.65
7	Полагане на армирана бетонова настилка 10см	м ²	5.00	13.44	67.20
8	доставка и монтаж на готова армировъчна мрежа N8 - каре 20/20 (Стомана В 420/A III)	м ²	5.00	6.30	31.50
9	доставка на бетон за бетонова настилка С 20/25 - Клас по БДС EN 206-1	м ³	0.50	143.49	71.75
10	Изрвнителна циментова замазка по под и стени в новопроектираното легло за ВиК инсталация	м ²	23.00	13.81	317.53
11	Полагане на лепило за гранитогрес по под	м ²	5.00	3.00	15.00
12	Полагане на гранитогрес по под - кота -1.80	м ²	5.00	39.28	196.40
13	Полагане на лепило за фаянс по стени	м ²	18.00	3.00	54.00
14	Полагане на фаянс по стени	м ²	18.00	37.38	672.84



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
 Факс: (+359) 032 604721. www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
 стр. 2 от 11



15	Почистване с пароструйка на стената на шахтата на сондаж 2-граничеща с новия изкоп	м ²	2.30	0.93	2.14
16	Полагане на грунд на стената на шахтата на сондаж 2-граничеща с новия изкоп	2.3	2.30	3.00	6.90
17	Полагане на обмазна хидроизолация за мокри повърхности	м ²	2.30	26.25	60.38
18	Доставка и монтаж на нови метални капаци с размери 180/140	бр	2.00	186.32	372.64
19	Доставка на катинар за нови метални капаци	бр	2.00	2.00	4.00
20	Доставка и монтаж на нова метална стълба - 70/180см	бр	1.00	66.70	66.70
21	Извозване на отпадъци от почистване, демонтаж и разкъртване /механизирано на около 20км/	м ³	22.71	16.38	371.99
22	Демонтаж на съществуващ метален капак над Пом.3 - 95/150см	бр	1.00	5.73	5.73
23	Демонтаж на съществуващ бетонен капак над Пом.4(Шахта на Сондаж 2) - 75/80см	бр	1.00	3.50	3.50
24	Доставка и монтаж на нов дървен капак на местото на бетонния - 75/80см	бр	1.00	40.00	40.00
25	Почистване и третиране с трикомпонентна боя за метал на метален капак над Шахта на Сондаж 2- 75/80см - 1 бр	м ²	1.20	4.90	5.88



26	Почистване и третиране с трикомпонентна боя за метал на метална решетка по фасада Запад - 95/55 - 1 бр	м ²	0.52	4.90	2.55
27	Почистване и третиране с трикомпонентна боя за метал на метална врата по фасада Запад - 90/200 - 1 бр	м ²	3.60	4.90	17.64
28	Обръщане посоката и на отваряне на метална врата по фасада Запад - 90/200	бр	1.00	39.66	39.66
29	Монтаж на почистен и обработен метален капак над Пом.2 - 120/188см	бр	1.00	69.97	69.97
30	Монтаж на почистен и обработен метален капак над Шахта на Сондаж 2 - 75/80см	бр	1.00	16.82	16.82
31	Почистване с пароструйка на таван	м ²	9.60	0.93	8.93
32	Почистване с пароструйка на стени	м ²	31.30	0.93	29.11
33	Почистване с пароструйка на под	м ²	5.30	0.93	4.93
34	Почистване с пароструйка на стени в Шахта на Сондаж 2	м ²	1.80	0.93	1.67
35	Полагане на грунд по таван	м ²	9.60	3.00	28.80
36	Полагане на грунд по стени	м ²	31.30	3.00	93.90
37	Полагане на грунд по под	м ²	5.30	3.00	15.90
38	Полагане на грунд по стени в Шахта на Сондаж 2	м ²	1.80	3.00	5.40
39	Полагане на циментова мазилка по таван	м ²	9.60	12.44	119.42



40	Полагане на шпакловка по външната страна на външните стени включително и бетонова козирка	м ²	41.40	7.07	292.70
41	Полагане на хидрофобна мазилка по външната страна на външните стени включително и бетонова козирка	м ²	41.40	17.36	718.70
42	Почистване с пароструйка на цокъл по фасади	м ²	7.50	0.93	6.98
43	Полагане на грунд по цокъл	м ²	7.50	3.00	22.50
44	Полагане на водоплътна циментова замазка по цокъл	м ²	7.50	22.17	166.28
45	Полагане на лепило за гранитогрес по цокъл	м ²	7.50	3.00	22.50
46	Полагане на гранитогрес по цокъла на сградата	м ²	7.50	36.28	272.10
47	Фугиране на гранитогрес по цокъла на сградата	м ²	7.50	3.00	22.50
48	Изграждане на тухлен надзид над ст.бет.плоча от керамични тухли единички с ширина на зида 12см и височина 37см	м ²	4.80	34.56	165.89
49	Изграждане на тухлен надзид над ст.бет.плоча от керамични тухли единички с ширина на зида 12см и височина 12см	м ²	0.90	34.56	31.10
50	Дървени ребра 12/12см с дължина 2.94 в/у ст.бет. плоча -7 бр	м ³	0.30	583.80	175.14
51	Доставка и монтаж на OSB плоскости в/у мет. Ребра	м ²	18.80	15.30	287.64



52	Доставка и монтаж на Рулонна хидроизолация	м ²	18.80	7.40	139.12
53	Доставка и монтаж на Метални керемиди	м ²	18.80	20.02	376.38
54	Полагане на шпакловка по външната страна на надзида	м ²	41.40	7.07	292.70
55	Полагане на хидрофобна мазилка по външната страна на надзида	м ²	41.40	17.36	718.70
56	Доставка и монтаж на поцинкована ламарина по борд	м'	12.75	5.95	75.86
57	Доставка и монтаж на водосточно казанче	бр	1.00	15.15	15.15
58	Доставка и монтаж на улук от поцинкована ламарина В=27см	м'	8.14	9.33	75.95
59	Доставка на елементи за улици:				0.00
60	скоби	бр	2.00	1.00	2.00
61	снадка при дължина на улука 4м	бр	1.00	1.00	1.00
62	Доставка и монтаж на водосточна тръба ф80	м'	2.40	8.98	21.55
63	Доставка на елементи за водосточна тръба:	м'	2.40	8.98	21.55
64	коляно 67°	бр	1.00	6.20	6.20
65	гривни	бр	2.00	1.00	2.00
66	накрайник/изтичало/	бр	1.00	6.20	6.20
67	Изпомпване на водата от шахтата на Сондаж №2	м ³	1.00	1.66	1.66
68	Почистване с пароструйка на стените на шахтата (стените под новия дървен капак)	м ²	1.26	0.93	1.17



69	Полагане на грунд на стените на шахтата (стените под новия дървен капак) за висока температура на водата 47-48°C	м ²	5.00	3.00	15.00
70	Полагане на обмазна хидроизолация за мокри повърхности на стените на шахтата (стените под новия дървен капак) за висока температура на водата 47-48°C	м ²	5.00	26.25	131.25
71	Уплътняване на отвора около сондажната тръба с лепило за фикциране и запечатване под вода за висока температура на водата 47-48°C	м	0.25	202.00	50.50
72	Почистване и третиране с трикомпонентна боя за метал на металната стълба в шахтата-1 бр за висока температура на водата 47-48°C	м ²	1.01	4.90	4.95
73	Кофриране опорни блокове	м ²	0.20	23.42	4.68
74	Бетон за опорни блокове С 20/25 - Клас по БДС EN 206-1	м ³	0.02	143.49	2.87
75	Декофриране опорни блокове	м ²	0.20	7.02	1.40
	Укрепване и благоустрояване на терена пред входа на сградата - фасада Запад				0.00
76	Насип от земни почви	м ³	5.40	15.15	81.81
77	Механизирано валиране на земната основа	м ³	5.40	3.65	19.71
78	Полагане на основа първи пласт от трошен камък фракция 0-63 мм - 10 см	м ³	0.84	36.73	30.85
79	Полагане на основа втори пласт от трошен камък фракция 0-18 мм - 10 см	м ³	0.84	36.73	30.85



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
 Факс: (+359) 032 604721, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
 стр. 7 от 11



80	Механизирано валиране на основа от трошен камък	м ³	1.70	3.65	6.21
81	Направа на пясъчно легло 8 см	м ³	0.67	20.53	13.76
82	Уплътняване на пясъчно легло с ръчни трамбовки	м ³	0.67	3.65	2.45
83	Направа на настилка от бетонови тротоарни плочи	м ²	8.40	39.37	330.71
84	Механизирано изгребване на земни маси за направа на изкоп за подпорна стена с ширина 50см	м ³	3.10	2.10	6.51
85	Котваж за подпорна стена с ширина 50см	м ²	33.00	29.77	982.41
86	Доставка и монтаж на готова армировъчна мрежа N8 - каре 15/15 (Стомана В 420/A III) - за армиране на подпорна стена с шир 50см-двустранно	м ²	33.00	10.20	336.60
87	Доставка на бетон за подпорна стена с деб 50см С 20/25 - Клас по БДС EN 206-1	м ³	19.30	143.49	2769.36
88	Декофриране	м ²	33.00	8.93	294.69
	Укрепване и благоустрояване на терена около сградата - фасада Изток, Север и Юг				
89	Почистване на съществуващ хоризонтален стоманобет. елемент	м ²	0.80	37.42	29.94
90	Изравняване и изгребване на 20см почва около съществуващата сграда за направа на тротоарна настилка - на Юг - шир.60см, на Изток- 100см и на Север - 182см	м ³	2.70	20.94	56.54
91	Извозване на земна маса с ръчни колички и заравняване на ниските участъци от парцела	м ³	2.70	16.32	44.06
92	Полагане на трошен камък фракция 0-63 мм - 5 см	м ³	0.70	36.73	25.71



93	Механизирано валиране на трошен камък	м³	0.70	3.65	2.56
94	Направа на пясъчно легло 8 см	м³	1.10	20.53	22.58
95	Уплътняване на пясъчно легло с ръчни трамбовки	м²	13.10	3.65	47.82
96	Направа на настилка от бетонови тротоарни плочи	м²	13.10	39.37	515.75
97	Кофраж за подпорна стена с ширина 25см и дължина 9м /кофрирано на ниво изгребана почва/	м²	22.00	29.77	654.94
98	Доставка и монтаж на готова армировъчна мрежа N8 - каре 15/15 (Стомана В 420/A III) - за армиране на подпорна стена с шир 25см и дължина 9м- двустранно	м²	22.00	10.20	224.40
99	Доставка на бетон за подпорна стена с деб 25см и дължина 9м С 20/25 - Клас по БДС EN 206-1	м³	2.70	143.49	387.42
100	Декофриране	м²	22.00	8.93	196.46
	Нов бетон по продължение на съществуваща подпорна стена				0.00
101	Кофраж за бетон /кофрирано на ниво изгребана почва/	м²	0.70	29.77	20.84
102	Доставка на бетон С 20/25 - Клас по БДС EN 206-1	м³	0.09	143.49	12.91
103	Декофраж за бетон /кофрирано на ниво изгребана почва/	м²	0.70	8.93	6.25
	Част ВиК				0.00
104	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN200 с РЧК	бр.	1.00	574.05	574.05
105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР СК DN200	бр.	1.00	865.80	865.80
106	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗХОДОМЕР СК DN200,	бр.	1.00	330.00	330.00
107	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК 3/4"	бр.	1.00	4.36	4.36
108	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕМЕНТ WAGA DN200	бр.	2.00	282.47	564.94



109	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК	бр.	1.00	39.00	39.00
110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN200	бр.	10.00	35.78	357.80
111	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ФЛАНШОВО DN200	бр.	5.00	413.14	2065.70
112	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАНОМЕТЪР 1/2"	бр.	1.00	28.60	28.60
113	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА СТОМАНЕНА DN200	м'	2.50	58.32	145.80
114	РАЗБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОН	м3	1.50	329.74	494.61
115	ИЗКОП / РЪЧЕН /	м3	4.00	31.57	126.28
116	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП СЪС ЗЕМНА ПОЧВА	м3	0.50	8.58	4.29
117	ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20см.	м3	0.50	3.65	1.83
118	ПЯСЪК	м3	0.50	20.53	10.27
119	ПРЕВОЗ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО ПОСТОЯННО ДЕПО	м3	4.50	16.80	75.60
120	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА	м'	4.00	19.94	79.76
121	НАПРАВА НА КАПАК ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА 170/140	бр.	2.00	188.49	376.98
122	ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ НА ТРЪБИ	м'	2.50	0.82	2.05
123	ВОДОЧЕРПЕНЕ	м.м.	2.00	1.66	3.32
124	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРЪБА ЕТЕРНИТОВА ф200	м.л.	6.00	5.30	31.80
125	Устройство за отчитане на дисплей на измерените показатели- дебит и температура, без ел.захранване /акумулаторно захранване/	бр.	1.00	6090.00	6090.00
II. Проучвани, проектиране и строителство на метална ажурна ограда заграждаща пояс I-ви на санитарно-охранителна зона					
126	Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на метална ажурна	Бр.	1.00	700.00	700.00



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
 Факс: (+359) 032 604721, www.eabdd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
 стр. 10 от 11



ISO 9001

127	Изпълнение на ограда включваща нови стоманобетонени фундаменти, надземна стоманобетонена част и ажурна част съгласно изискванията на техническата спецификация	м.л.	99.00	175.39	17363.61
128	Изпълнение на ограда включваща ажурна част 1,5м върху съществуваща надземна стоманобетонена част	м.л.	96.50	5.00	482.50
129	Доставка и монтаж на метална ажурна врата врата 200/200см, заключваща се	Бр.	1.00	367.88	367.88
III. Текущ ремонт на Каптажна разпределителна шахта Чепино					
130	Почистване и изчукване на циментова основа по стени	м ²	4.45	7.14	31.77
131	Полагане на външни мраморни облицовъчни плочки 30/40см, включително фугиране	м ²	4.45	77.14	343.27
132	Полагане на външна хидрофобна мазилка по стени, колони и архитектурни елементи - бяла	м ²	36.00	17.36	624.96
133	Полагане на лак по челни дъски покрив	м	50.00	0.81	40.50
134	Почистване с пароструйка на фасадни мраморни облицовъчни плочи	м ²	68.50	0.93	63.71
135	Вътрешно боядисване с варова мазилка по стени - бяла	м ²	82.00	3.52	288.64
136	Вътрешно боядисване с варова мазилка по таван - бяла	м ²	24.60	3.22	79.21
137	Блажно боядисване метална ограда	м ²	145.00	4.56	661.20

Обща цена в размер на **48 476.27 лв.** (словом четиридесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и шест лв 27 ст) без включен ДДС.

Непредвидени 3 % в размер на **1454.29лв.** (словом хиляда четиристотин петдесет и четири лв и 29 ст) без включен ДДС .

Обща цена с непредвидени разходи в размер на **49 930.56 лв.** (словом четиридесет и девет хиляди деветстотин и тридесет лв 56 ст) без включен ДДС .

Име и фамилия: Димитър Смиленов

Длъжност: Управляващ

Подпис и печат:



ОБЕКТ: НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ
„ВЕЛИНГРАД-ЧЕПИНО“, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ДОГОВОР № 7/12.09.2018 Г. С
БДИБР ГР. ПЛОВДИВ

ПОДОБЕКТ: ПРОЕКТ ЗА
РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА
СЪОРЪЖЕНИЯТА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНИ
ВОДИ „ВЕЛИНГРАД-ЧЕПИНО“, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Сондаж №2 ПИ 136.34

ФАЗА: РИП

ИНВЕСТИТОР: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
"ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН",
ПЛОВДИВ

ГР.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

на БДИБР

I. Ремонтно-възстановителни работи на съоръжения от находище на минерални води „Велинград-Чепино“, общ. Велинград - сондаж №2.					
№	Наименование на видовете СМР	ед. м.	количество	един.цена	стойност
1	Разчистване на терена около Сондаж №2 в ПИ 136.34	м ²	20,00	3,97	79,40
2	Разкътрване/Демонтаж на варова мазилка по външни стени от вътрешната им страна	м ²	31,30	1,82	56,97
3	Разкътрване/Демонтаж на останала замазка по тавана вътре в сградата	м ²	9,60	2,51	24,10
4	Разкътрване/Демонтаж на фаянсови плочки по стените	м ²	0,00	15,61	0,00
5	Разкътрване/Демонтаж на теракотни плочки по под	м ²	0,00	15,61	0,00
6	Изкопни и демонтажни дейности - по Чертеж №3				0,00
7	Изкътрване/Демонтаж на съществуващи бетонови елементи и настилка	м ³	1,34	179,55	240,60
8	Ръчен изкоп за направа на легло за нова ВиК инсталация	м ³	4,80	38,56	185,09
9	Ръчно тръмбоване на нов изкоп	м ²	5,00	18,17	90,85
10	Полагане на армирана бетонова настилка 10см	м ²	5,00	0,00	0,00
11	доставка и монтаж на готова армировъчна мрежа N8 - каре 20/20 (Стомана В 420/A III)	м ²	5,00	2,38	11,90
12	доставка на бетон за бетонова настилка С 20/25 - Клас по БДС EN 206-1	м ³	0,50	110,46	55,23
13	Изрвнителна циментова замазка по под и стени в новопроектираното легло за ВиК инсталация	м ²	23,00	13,49	310,27
14	Полагане на лепило за гранитогрес по под	м ²	5,00	0,00	0,00
15	Полагане на гранитогрес по под - кота -1.80	м ²	5,00	39,17	195,85
16	Полагане на лепило за фаянс по стени	м ²	18,00	0,00	0,00
17	Полагане на фаянс по стени	м ²	18,00	48,14	866,52
18	Почистване с пароструйка на стената на шахтата на сондаж 2-граничеца с новия изкоп	м ²	2,30	17,37	39,95
19	Полагане на грунд на стената на шахтата на сондаж 2-граничеца с новия изкоп	м ²	2,30	2,56	5,89
20	Полагане на обмазна хидроизолация за мокри повърхности	м ²	2,30	33,36	76,73
21	Доставка и монтаж на нови метални капаци с размери 180/140	бр	2,00	483,42	966,84

22	Доставка на катинар за нови метални капаци	бр	2,00	23,40	46,80
23	Доставка и монтаж на нова метална стълба - 70/180см	бр	1,00	226,24	226,24
24	Извозване на отпадъци от почистване, демонтаж и разкъртване /механизирано на около 2км/	м³	22,71	5,39	122,41
25	Демонтаж на съществуващ метален капак над Пом.2 - 120/188см	бр	1,00	30,43	30,43
26	Демонтаж на съществуващ метален капак над Пом.3 - 95/150см	бр	1,00	19,26	19,26
27	Демонтаж на съществуващ метален капак над Пом.4(Шахта на Сондаж 2) - 75/80см	бр	1,00	8,09	8,09
28	Демонтаж на съществуващ бетонен капак над Пом.4(Шахта на Сондаж 2) - 75/80см	бр	1,00	11,74	11,74
29	Доставка и монтаж на нов дървен капак на местото на бетонния - 75/80см	бр	1,00	49,79	49,79
30	Почистване и третиране с трикомпонентна боя за метал на метален капак над Шахта на Сондаж 2- 75/80см - 1 бр	м²	1,20	9,72	11,66
31	Почистване и третиране с трикомпонентна боя за метал на метална решетка по фасада Запад - 95/55 - 1 бр	м²	0,52	9,72	5,05
32	Почистване и третиране с трикомпонентна боя за метал на метална врата по фасада Запад - 90/200 - 1 бр	м²	3,60	9,72	34,99
33	Обръщане посоката и на отваряне на метална врата по фасада Запад - 90/200	бр	1,00	34,76	34,76
34	Монтаж на почистен и обработен метален капак над Пом.2 - 120/188см	бр	1,00	50,37	50,37
35	Монтаж на почистен и обработен метален капак над Пом.3 - 95/150см	бр	1,00	50,37	50,37
36	Монтаж на почистен и обработен метален капак над Шахта на Сондаж 2 - 75/80см	бр	1,00	50,37	50,37
37	Почистване с пароструйка на таван	м²	9,60	17,37	166,75
38	Почистване с пароструйка на стени	м²	31,30	17,37	543,68
39	Почистване с пароструйка на под	м²	5,30	17,37	92,06
40	Почистване с пароструйка на стени в Шахта на Сондаж 2	м²	1,80	17,37	31,27
41	Полагане на грунд по таван	м²	9,60	2,43	23,33
42	Полагане на грунд по стени	м²	31,30	2,43	76,06
43	Полагане на грунд по под	м²	5,30	2,43	12,88
44	Полагане на грунд по стени в Шахта на Сондаж 2	м²	1,80	2,43	4,37
45	Полагане на лепило за фаянсови плочки по стени	м²	0,00	0,00	0,00
46	Полагане на фаянсови плочки по стени	м²	0,00	48,14	0,00
47	Фугиране по стени	м²	0,00	0,00	0,00
48	Полагане на лепило за фаянсови плочки по стени на Шахта на Сондаж 2	м²	0,00	0,00	0,00
49	Полагане на фаянсови плочки по стени на Шахта на Сондаж 2	м²	0,00	48,14	0,00
50	Фугиране по стени на Шахта на Сондаж 2	м²	0,00	0,00	0,00
51	Полагане на циментова мазилка по таван	м²	9,60	13,42	128,83
52	Полагане на лепило за гранитогрес по под - кота 0.00	м²	0,00	0,00	0,00
53	Полагане на гранитогрес по под - кота 0.00	м²	0,00	39,17	0,00

54	Фугиране по под - кота 0.00	м ²	0,00	0,00	0,00
55	Доставка и монтаж на топлоизолационни плочи - пенополистирол 5см + дюбелиране по външната страна на външните стени включително и бетонова козирка	м ²	0,00	24,71	0,00
56	Полагане на стъклофибърна мрежа по външната страна на външните стени включително и бетонова козирка	м ²	0,00	0,00	0,00
57	Полагане на шпакловка по външната страна на външните стени включително и бетонова козирка	м ²	41,40	0,00	0,00
58	Полагане на хидрофобна мазилка по външната страна на външните стени включително и бетонова козирка	м ²	41,40	19,36	801,50
59	Почистване с пароструйка на цокъл по фасади	м ²	7,50	17,37	130,28
60	Полагане на грунд по цокъл	м ²	7,50	2,56	19,20
61	Полагане на водоплътна циментова замазка по цокъл	м ²	7,50	13,49	101,18
62	Полагане на лепило за гранитогрес по цокъл	м ²	7,50	0,00	0,00
63	Полагане на гранитогрес по цокъла на сградата	м ²	7,50	54,28	407,10
64	Фугиране на гранитогрес по цокъла на сградата	м ²	7,50	0,00	0,00
65	Изграждане на тухлен надзид над ст.бет.плоча от керамични тухли единички с ширина на зида 12см и височина 37см	м ²	4,80	33,37	160,18
66	Изграждане на тухлен надзид над ст.бет.плоча от керамични тухли единички с ширина на зида 12см и височина 12см	м ²	0,90	33,37	30,03
67	Дървени ребра 12/12см с дължина 2.94 в/у ст.бет. плоча - 7 бр	м ³	0,30	527,33	158,20
68	Доставка и монтаж на OSB плоскости в/у мет. Ребра	м ²	18,80	10,98	206,42
69	Доставка и монтаж на Рулонна хидроизолация	м ²	18,80	5,18	97,38
70	Доставка и монтаж на Метални керемиди	м ²	18,80	15,88	298,54
71	Доставка и монтаж на топлоизолационни плочи - пенополистирол 5см + дюбелиране по външната страна на надзид	м ²	8,20	24,71	202,62
72	Полагане на стъклофибърна мрежа по външната страна по външната страна на надзид	м ²	8,20	0,00	0,00
73	Полагане на шпакловка по външната страна на надзид	м ²	41,40	0,00	0,00
74	Полагане на хидрофобна мазилка по външната страна на надзид	м ²	41,40	19,36	801,50
75	Доставка и монтаж на поцинкована ламарина по борд	м'	12,75	27,22	347,06
76	Доставка и монтаж на водосточно казанче	бр	1,00	16,10	16,10
77	Доставка и монтаж на улук от поцинкована ламарина В=27см	м'	8,14	8,31	67,64
78	Доставка на елементи за улуци:			0,00	0,00
79	скоби	бр	2,00	2,14	4,28
80	снадка при дължина на улука 4м	бр	1,00	7,02	7,02
81	Доставка и монтаж на водосточна тръба ф80	м'	2,40	8,59	20,62
82	Доставка на елементи за водосточна тръба:	м'	2,40	0,00	0,00
83	коляно 67°	бр	1,00	5,09	5,09
84	гривни	бр	2,00	2,98	5,96
85	накрайник/изтичало/	бр	1,00	4,44	4,44

86	Изпомпване на водата от шахтата на Сондаж №2	м³	1,26	3,43	4,32
87	Почистване с пароструйка на стените на шахтата (стените под новия дървен капак)	м²	5,00	17,37	86,85
88	Полагане на грунд на стените на шахтата (стените под новия дървен капак)	м²	5,00	2,56	12,80
89	Полагане на обмазна хидроизолация за мокри повърхности на стените на шахтата (стените под новия дървен капак)	м²	5,00	33,36	166,80
90	Уплътняване на отвора около сондажната тръба с лепило за фикциране и запечатване под вода	м	0,25	4,72	1,18
91	Почистване и третиране с трикомпонентна боя за метал на металната стълба в шахтата-1 бр	м²	1,01	9,72	9,82
92	Кофриране опорни блокове	м²	0,20	19,54	3,91
93	Бетон за опорни блокове С 20/25 - Клас по БДС EN 206-1	м³	0,02	110,46	2,21
94	Декофриране опорни блокове	м²	0,20		0,00
95	Укрепване и благоустрояване на терена пред входа на сградата - фасада Запад			0,00	0,00
96	Насип от земни почви	м³	5,40	18,17	98,12
97	Механизирано валиране на земната основа	м³	5,40	0,52	2,81
98	Полагане на основа първи пласт от трошен камък фракция 0-63 мм - 10 см	м³	0,84	59,02	49,58
99	Полагане на основа втори пласт от трошен камък фракция 0-18 мм - 10 см	м³	0,84	59,02	49,58
100	Механизирано валиране на основа от трошен камък	м³	1,70	0,13	0,22
101	Направа на пясъчно легло 8 см	м³	0,67	55,90	37,45
102	Уплътняване на пясъчно легло с ръчни трамбовки	м³	0,67	5,46	3,66
103	Направа на настилка от бетонови тротоарни плочи	м²	8,40	33,01	277,28
104	Механизирано изгребване на земни маси за направа на изкоп за подпорна стена с широчина 50см	м³	3,10	1,37	4,25
105	Кофраж за подпорна стена с широчина 50см	м²	33,00	24,54	809,82
106	Доставка и монтаж на готова армировъчна мрежа N8 - каре 15/15 (Стомана В 420/A III) - за армиране на подпорна стена с шир 50см- двустранно	м²	33,00	12,50	412,50
107	Доставка на бетон за подпорна стена с деб 50см С 20/25 - Клас по БДС EN 206-1	м³	19,30	114,22	2204,45
108	Декофриране	м²	33,00	0,00	0,00
109	Укрепване и благоустрояване на терена около сградата - фасада Изток, Север и Юг			0,00	0,00
110	Почистване на съществуващ хоризонтален стоманобет. елемент	м²	0,80	3,87	3,10
111	Изравняване и изгребване на 20см почва около съществуващата сграда за направа на тротоарна настилка - на Юг - шир.60см, на Изток- 100см и на Север - 182см	м³	2,70	36,81	99,39
112	Извозване на земна маса с ръчни колички и заравняване на ниските участъци от парцела	м³	2,70	24,16	65,23
113	Полагане на трошен камък фракция 0-63 мм - 5 см	м³	0,70	59,02	41,31
114	Механизирано валиране на трошен камък	м³	0,70	0,13	0,09
115	Направа на пясъчно легло 8 см	м³	1,10	55,90	61,49
116	Уплътняване на пясъчно легло с ръчни трамбовки	м²	13,10	5,46	71,53

117	Направа на настилка от бетонови тротоарни плочи	м²	13,10	33,01	432,43
118	Котраж за подпорна стена с широчина 25см и дължина 9м /котрирано на ниво изгребана почва/	м²	22,00	24,54	539,88
119	Доставка и монтаж на готова армировъчна мрежа N8 - каре 15/15 (Стомана В 420/А III) - за армиране на подпорна стена с шир 25см и дължина 9м- двустранно	м²	22,00	12,50	275,00
120	Доставка на бетон за подпорна стена с деб 25см и дължина 9м С 20/25 - Клас по БДС EN 206-1	м³	2,70	114,22	308,39
121	Декофриране	м²	22,00	0,00	0,00
122	Нов бетон по продължение на съществуваща подпорна стена			0,00	0,00
123	Котраж за бетон /котрирано на ниво изгребана почва/	м²	0,70	24,54	17,18
124	Доставка на бетон С 20/25 - Клас по БДС EN 206-1	м³	0,09	114,22	10,28
125	Декофраж за бетон /котрирано на ниво изгребана почва/	м²	0,70	0,00	0,00
126	ОБЩА СТОЙНОСТ ЧАСТ АС БЕЗ ДДС				15092,98
127					
128	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN200 с РЧК	бр.	1,00	864	864,00
129	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР СК DN200	бр.	1,00	723	723,00
130	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗХОДОМЕР СК DN200	бр.	1,00	5500	5500,00
131	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК 3/4"	бр.	1,00	22	22,00
132	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕМЕНТ WAGA DN200	бр.	2,00	1425	2850,00
133	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК	бр.	1,00	320	320,00
134	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN200	бр.	10,00	87	870,00
135	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ФЛАНШОВО DN200	бр.	5,00	280	1400,00
136	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАНОМЕТЪР 1/2"	бр.	1,00	15	15,00
137					0,00
138	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА СТОМАНЕНА DN200	м'	2,50	146	365,00
139					0,00
140	РАЗБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОН	м³	1,50	440	660,00
141	ИЗКОП / РЪЧЕН /	м³	4,00	40	160,00
142	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП СЪС ЗЕМНА ПОЧВА	м³	0,50	7,4	3,70
143	ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20см.	м³	0,50	10,8	5,40
144	ПЯСЪК	м³	0,50	80	40,00
145	ПРЕВОЗ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО ПОСТОЯННО ДЕПОН	м³	4,50	16	72,00
146	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА	м'	4,00	10,6	42,40
147	НАПРАВА НА КАПАК ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА 170/140	бр.	2,00	232	464,00
148	ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ НА ТРЪБИ	м'	2,50	5	12,50
149	ВОДОЧЕРПЕНЕ	м.м.	2,00	650	1300,00
150	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРЪБА ЕТЕРНИТОВА ф200	м.л.	6,00	10	60,00
151	ОБЩА СТОЙНОСТ ЧАСТ ВМК БЕЗ ДДС				15749,00
II. Проучвани, проектиране и строителство на метална ажурна ограда заграждаща пояс I-ви на санитарно-охранителна зона					
1	Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на метална ажурна	Бр.	1,00	530,00	530,00
2	Изпълнение на ограда включваща нови стоманобетонни фундаменти, надземна стоманобетонна част и ажурна част съгласно изискванията на техническата спецификация	м.л.	99,00	220,00	21780,00

3	Изпълнение на ограда включваща ажурна част 1,5м върху съществуваща надземна стоманобетонена част	м.л.	96,50	138,00	13317,00
4	Доставка и монтаж на метална ажурна врата врата 200/200см, заключваща се	Бр.	1,00	760,00	760,00
					36387,00
III. Текущ ремонт на Каптажна разпределителна шахта Чепино					
1	Почистване и изчукване на циментова основа по стени	м ²	4,45	9,00	40,05
2	Полагане на външни мраморни облицовъчни плочки 30/40см, включително фугиране	м ²	4,45	150,00	667,50
3	Полагане на външна хидрофобна мазилка по стени, колони и архитектурни елементи - бяла	м ²	36,00	18,00	648,00
4	Полагане на лак по челни дъски покрив	м	50,00	10,00	500,00
5	Почистване с пароструйка на фасадни мраморни облицовъчни плочи	м ²	68,50	5,00	342,50
6	Вътрешно боядисване с варова мазилка по стени - бяла	м ²	82,00	10,00	820,00
7	Вътрешно боядисване с варова мазилка по таван - бяла	м ²	24,60	10,00	246,00
8	Блажно боядисване метална ограда	м ²	145,00	7,00	1015,00
					4279,05
	ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС				71508,03
	ДДС 20%				14301,61
	ВСИЧКО (С ВКЛ.ДДС)				85809,64

Непредвидени 10%

8580,96

Обща цена с непредвидени разходи с
включен ДДС .

94390,60

78658,8354200

Име и фамилия: инж. Ваня Влахова
Длъжност: гл.експерт д-я "Контрол"
Подпис : _____

